

Prisliste Ferdigbetong MELØY 2022

Gyldig fra 1.1.2022

Meløy Kilvik 8178 Halså

Telefon 905 52 948

e-post: meloy@nordlandbetong.no

Betongen leveres etter NS EN 206 og i henhold til Fabeko Norsk Fabrikkbetongforenings alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, datert september 2017.



Priser pr m³ ferdigblandet standardbetong ab. fabrikk med sement type Standard FA. Prisene er alle oppgitt uten mva. Det tas forbehold om prisendringer.

I tillegg kommer transport og utstyr som benyttes for utlegging av betongen. Se listepriiser på side 2.

SPESIALBETONG: Betong med andre egenskaper og fastheter enn de som er oppgitt i prislisen må avtales i god tid før leveransen.



Godkjent i hht. NS EN 206 Sertifikat nr: Prod006-NS-035/03.

Åpningstid:

Hverdager Kl. 07.00 - 14.30

Bestilling e-post:

meloy@nordlandbetong.no

Digital bestilling:

<https://nordlandbetong.no> **Bestill Betong – Forhåndsbestilling Telefonbestilling:**

Fabrikkovertid:

Fra kl.15.00 - 21.00:

Kr 97,- / m³

Fra kl. 21.00 - 07.00 samt lørdag og søndag:

Kr 125,- / m³

For lass mindre enn 6 m³, beregnes overtid som for 6 m³.

For blandeoperatørs uvirksomme ventetid (overstigende 1/2 time) beregnes et tillegg på kr 670,-/ time.

Ekstra oppstart fabrikk: kr 2800.-

Standard betong	Kr. pr m ³ D90<= 22 mm Synk klasse S1 tom S4 ved levering fra blanderi
B20 M90	1702,-
B25 M90	1721,-
B30 M60	1919,-
B35 M45	2184,-
B45 M40	2295,-

Funksjons- tilpasset betong	kr	Konsistensklasse K2- SU = synkutbredelse ved levering fra blanderi
SKB B30 Dm 22 25 % red	2178,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
SKB B30 Dm 16 25 % red	2265,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
Tillegg for SKB > B30	146,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
Tillegg for synk klasse S5	67,- / m ³	Synk 210 – 230 mm
<hr/>		
Tillegg for B 30 vanntett betong	266,- / m ³	MF50 25 % redusert
Tillegg for stålfiber	32,- / kg	Dosering 15 – 25 kg / m ³
Tillegg for PP Makrofiber	104,- / kg	Dosering 4 – 6 kg / m ³
Tillegg for PP Mikrofiber	137,- / kg	Dosering 1 kg / m ³

Tilleggspriser på tilpasning av denne standard betongen:

Finsats Dmaks (D90) <= 10	Kr 221,- / m ³
Betong med D90<=16 mm	Kr 78,- / m ³
Betong med 25 % red. av stein	Kr 69,- / m ³
Betong med 50 % red. av stein	Kr 107,- / m ³
Vinter-tillegg 1.okt - 15. april	Kr 66,- / m ³
Temp. over 25 grader C	Kr 42,- / m ³
MF – betong med Luft 4-6 %	Kr 70,- / m ³
SP – tilsatt byggeplass	Kr 61,- / kg
Akselerator SA	Kr 58,- / kg
Retarder R	Kr 57,- / kg

For å få et godt resultat med en SKB (selvkomprimerende betong) kreves lett bearbeiding for å få god overflate. Det er viktig å hindre uttørking av betongen. Bruk plast eller herdemembran.

NB: Fersk betong har et høyt pH – nivå. Direkte hudkontakt bør derfor unngås.

Hentegebyr kr 180.-/lass.

Ved retur av betong beregnes det miljøavgift > 0,5m³ kr 1 500.-/ m³. Maksimalt kr 4500.-

Bestilling:

Bestill i god tid, senest innen kl 12.00 dagen før leveringen finner sted.

NB! Leveranser mindre enn 0,5 m³ vil alltid bli fakturert som 0,5 m³

Ved bestilling av betong skal følgende opplysninger gis:

- 1 - Navn, regningsadresse.
- 2 - Byggeplassadresse, tlf. nummer, støpebas.
- 3 - Leveringsdag, klokkeslett for første lass
- 4 - Leveringstakt, intervall.

- 5 - Antall m³ betong.
- 6 - Kvalitet
- 7 - Synk
- 8 - Bestandighetsklasse, luft

Prisliste Transport MELØY 2022

Gyldig fra 1.1.2022



Transporten utføres av 6 - 7 m³ biler. Lass mindre enn 6 m³ faktureres som 6 m³.

Tømmetid:

Fritt første 30 min, deretter pr påbegynt kvarter Kr 323,-.

Overtid:

Fra kl. 15.00 til kl. 21.00:

Kr 261,- / time

Fra kl. 21.00 - 07.00 samt lørdag og søndag:

Kr 500,- / time

Ekstra utstyr:

Teleskoprenne, 9 m:

Kr 200,- / m³

Minstepris renne og band, lass som for 6m³:

Kr 1200,- / lass.

Betongpumping:

Se egen prisliste.

Transport og betongpumping faktureres av Myrvang Maskin.

Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³
Kilvik	178.-	Reipå	559.-	Holand	235.-	Meløya	961.- *
Glomfjord	294.-	Dalen	596.-	Halsa	368.-	Ågskaret	717.- *
Selstad	339.-	Mevik	701.-	Førøy	395.-	Tjongsfjorden	756.- *
Neverdal	353.-	Storvik	738.-	Bjerang	431.-	Reppen	828 *
Sandå	396.-	Skauvold	771.-	Engavågen	645,00	Jektvik	965.- *
Korsnes	430.-	Sunds fjord	802.-	Vall	656,00	Nordvernes	1104.- *
Spildra	455	Inndyr	802.-	Vassdalsvik	711.-	Vågaholmen	830.- *
Ørnes	487.-	Arnøy	1203.-	Grønnøy	646.-		
Torsvik	525.-			Åmøy	711.-		
				Åmøyhavn	811.-		

* = Inkl. ferge og venting på ferge
 ** = + ferge og venting på ferge.

Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier over 30 tonn, Adkomstvei til byggeplass må derfor tåle slik belastning.

Ferdigbetong kan leveres på ulike måter; med renne fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskalingen. Ytterlige fleksibilitet oppnås ved levering med teleskoprenne, transportband eller betongpumpe.

For nærmere opplysninger, se vår hjemmeside - www.nordlandbetong.no

For øvrig:

Redningsbil og andre utgifter må dekkes av kunden, hvis veiforholdene på byggeplass forårsaker at bilene sitter fast.

Det tas forbehold om aksellastbegrensninger.