

Prisliste Ferdigbetong MELØY 2023

Gyldig fra 1.1.2023

Meløy Kilvik 8178 Halså

Telefon 905 52 948

e-post: meloy@nordlandbetong.no

Betongen leveres etter NS EN 206 og i henhold til Fabeko Norsk Fabrikkbetongforenings alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, datert september 2017.



Priser pr m³ ferdigblandet standardbetong ab. fabrikk med sement type Standard FA. Prisene er alle oppgitt uten mva. Det tas forbehold om prisendringer.

I tillegg kommer transport og utstyr som benyttes for utlegging av betongen. Se listepriiser på side 2.

SPESIALBETONG: Betong med andre egenskaper og fastheter enn de som er oppgitt i prislisen må avtales i god tid før leveransen.



Godkjent i hht. NS EN 206 Sertifikat nr: Prod006-NS-035/03.

Åpningstid:

Hverdager Kl. 07.00 - 14.30

Bestilling e-post:

meloy@nordlandbetong.no

Digital bestilling:

<https://nordlandbetong.no> **Bestill Betong – Forhåndsbestilling Telefonbestilling:**

Fabrikkovertid:

Fra kl.15.00 - 21.00:

Kr 111,- / m³

Fra kl. 21.00 - 07.00 samt lørdag og søndag:

Kr 141,- / m³

For lass mindre enn 6 m³, beregnes overtid som for 6 m³.

For blandeoperatørs uvirksomme ventetid (overstigende 1/2 time) beregnes et tillegg på kr 764,-/ time.

Ekstra oppstart fabrikk: kr 3200.-

Standard betong	Kr. pr m ³ D90<= 22 mm Synk klasse S1 tom S4 ved levering fra blanderi
B20 M90	2066,-
B25 M90	2090,-
B30 M60	2329,-
B35 M45	2652,-
B45 M40	2787,-

Funksjons- tilpasset betong	kr	Konsistensklasse K2- SU = synkutbredelse ved levering fra blanderi
SKB B30 Dm 22 25 % red	2715,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
SKB B30 Dm 16 25 % red	2649,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
Tillegg for SKB > B30	171,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
Tillegg for synk klasse S5	78,- / m ³	Synk 210 – 230 mm
Tillegg for B 30 vanntett betong	313,- / m ³	MF50 25 % redusert
Tillegg for stålfiber	-	På forespørsel
Tillegg for PP Makrofiber	-	På forespørsel
Tillegg for PP Mikrofiber	161,- / kg	Dosering 1 kg / m ³

Tilleggspriser på tilpasning av denne standard betongen:

Finsats Dmaks (D90) <= 10	Kr 283,- / m ³
Betong med D90<=16 mm	Kr 94,- / m ³
Betong med 25 % red. av stein	Kr 84,- / m ³
Betong med 50 % red. av stein	Kr 130,- / m ³
Vinter-tillegg 1.okt - 15. april	Kr 80,- / m ³
Temp. over 25 grader C	Kr 51,- / m ³
MF – betong med Luft 4-6 %	Kr 85,- / m ³
SP – tilsatt byggeplass	Kr 74,- / kg
Akselerator SA	Kr 64,- / kg
Retarder R	Kr 69,- / kg

For å få et godt resultat med en SKB (selvkomprimerende betong) kreves lett bearbeiding for å få god overflate. Det er viktig å hindre uttørking av betongen. Bruk plast eller herdemembran.

NB: Fersk betong har et høyt pH – nivå. Direkte hudkontakt bør derfor unngås.

Hentegebyr kr 200.-/lass.

Ved retur av betong beregnes det miljøavgift > 0,5m³ kr 1 500.-/ m³. Maksimalt kr 4500.-

Bestilling:

Bestill i god tid, senest innen kl 12.00 dagen før leveringen finner sted.

NB! Leveranser mindre enn 0,5 m³ vil alltid bli fakturert som 0,5 m³

Ved bestilling av betong skal følgende opplysninger gis:

1 - Navn, regningsadresse.

2 - Byggeplassadresse, tlf. nummer, støpebas.

3 - Leveringsdag, klokkeslett for første lass

4 - Leveringstakt, intervall.

5 - Antall m³ betong.

6 - Kvalitet

7 - Synk

8 - Bestandighetsklasse, luft

Prisliste Transport MELØY 2023

Gyldig fra 1.1.2023



Transporten utføres av 6 - 7 m³ biler. Lass mindre enn 6 m³ faktureres som 6 m³.

Tømmetid:

Fritt første 30 min, deretter pr påbegynt kvarter Kr 330,-.

Overtid:

Fra kl. 15.00 til kl. 21.00:

Kr 294,- / time

Fra kl. 21.00 - 07.00 samt lørdag og søndag:

Kr 589,- / time

Ekstrautstyr:

Teleskoprenne, 9 m:

Kr 235,- / m³

Minstepris renne og band, lass som for 6m³:

Kr 1410,- / lass.

Smørelass. Levert i pumpe på Fabrikken

Kr 647,- / lass

Betongpumping:

Se egen prisliste.

Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³
Kilvik	210.-	Reipå	657.-	Holand	276.-	Meløya	961.-
Glomfjord	346.-	Dalen	701.-	Halsa	433.-	Ågskaret	717.-
Selstad	399.-	Øra	733.-	Forøy	464.-	Tjongsfjorden	756.-
Neverdal	416.-	Mevik	825.-	Bjerang	508.-	Reppen	828.-
Sandå	466.-	Storvik	869.-	Engavågen	772.-	Jektvik	965.-
Korsnes	505.-	Skauvold	908.-	Vall	758.-	Nordvernes	1104.-
Spildra	536.-	Sundsford	944.-	Vassdalsvik	837.-	Vågaholmen	830.-
Ørnes	573.-	Inndyr	944.-	Grønnøy	761.-	Bolga	1888.-
Torsvik	617.-	Sund	999.-	Åmøy	837.-	Rødøy bassenget	15422.-
		Arnøy	1416.-	Skarsvann	910.-		
				Åmøyhavn	955.-		

Transport og betongpumping faktureres av Myrvang Maskin.

Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier over 30 tonn, Adkomstvei til byggeplass må derfor tåle slik belastning.

Ferdigbetong kan leveres på ulike måter; med renne fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskalingen. Ytterlige fleksibilitet oppnås ved levering med teleskoprenne, transportband eller betongpumpe.

For nærmere opplysninger, se vår hjemmeside - www.nordlandbetong.no

For øvrig:

Redningsbil og andre utgifter må dekkes av kunden, hvis veiforholdene på byggeplass forårsaker at bilene sitter fast.

Det tas forbehold om aksellastbegrensninger.

Vi løser det!

www.nordlandbetong.no