

Prisliste Ferdigbetong MELØY 2024

Gyldig fra 1.1.2024

Meløy Kilvik 8178 Halså

Telefon 905 52 948

e-post: meloy@nordlandbetong.no

Betongen leveres etter NS EN 206 og i henhold til Fabeko Norsk Fabrikkbetongforenings alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, datert september 2017.



Priser pr m³ ferdigblandet standardbetong ab. fabrikk med sement type Standard FA. Prisene er alle oppgitt uten mva. Det tas forbehold om prisendringer.

I tillegg kommer transport og utstyr som benyttes for utlegging av betongen. Se listepriiser på side 2.

SPESIALBETONG: Betong med andre egenskaper og fastheter enn de som er oppgitt i prislisten må avtales i god tid før leveransen.



Godkjent i hht. NS EN 206 Sertifikat nr: Prod006-NS-035/03.

Åpningstid:

Hverdager Kl. 07.00 - 14.30

Bestilling e-post:

meloy@nordlandbetong.no

Digital bestilling:

<https://nordlandbetong.no> Bestill Betong – Forhåndsbestilling Telefonbestilling:

Fabrikkovertid:

Fra kl.15.00 - 21.00:

Kr 117,- / m³

Fra kl. 21.00 - 07.00 samt lørdag og søndag:

Kr 148,- / m³

For lass mindre enn 6 m³, beregnes overtid som for 6 m³.

For blandeoperatørs uvirksomme ventetid (overstigende 1/2 time) beregnes et tillegg på kr 802,-/ time.

Ekstra oppstart fabrikk: kr 3360.-

Standard betong	Kr. pr m ³ D90<= 22 mm Synk klasse S1 tom S4 ved levering fra blanderi
B20 M90	2169,-
B25 M90	2195,-
B30 M60	2445,-
B35 M45	2785,-
B45 M40	2926,-

Funksjons- tilpasset betong	kr	Konsistensklasse K2- SU = synkutbredelse ved levering fra blanderi
SKB B30 Dm 22 25 % red	2851,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
SKB B30 Dm 16 25 % red	2792,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
Tillegg for SKB > B30	180,- / m ³	K2- SU = 580 - 700 mm
Tillegg for synk klasse S5	84,- / m ³	Synk 210 – 230 mm
Tillegg for B 30 vanntett betong	329,- / m ³	MF50 25 % redusert
Tillegg for stålfiber	-	På forespørsel
Tillegg for PP Makrofiber	-	På forespørsel
Tillegg for PP Mikrofiber	169,- / kg	Dosering 1 kg / m ³

Tilleggspriser på tilpasning av denne standard betongen:

Finsats Dmaks (D90) <= 10	Kr 297,- / m ³
Betong med D90<=16 mm	Kr 99,- / m ³
Betong med 25 % red. av stein	Kr 88,- / m ³
Betong med 50 % red. av stein	Kr 137,- / m ³
Vinter-tillegg 1.okt - 15. april	Kr 84,- / m ³
Temp. over 25 grader C	Kr 54,- / m ³
MF – betong med Luft 4-6 %	Kr 89,- / m ³
SP – tilsatt byggeplass	Kr 78,- / kg
Akselerator SA	Kr 67,- / kg
Retarder R	Kr 72,- / kg

For å få et godt resultat med en SKB (selvkomprimerende betong) kreves lett bearbeiding for å få god overflate. Det er viktig å hindre uttørking av betongen. Bruk plast eller herdemembran.

NB: Fersk betong har et høyt pH – nivå. Direkte hudkontakt bør derfor unngås.

Hentegebyr kr 210.-/lass.

Ved retur av betong beregnes det miljøavgift > 0,5m³ kr 1 500.-/ m³. Maksimalt kr 4500.-

Bestilling:

Bestill i god tid, senest innen kl 12.00 dagen før leveringen finner sted.

NB! Leveranser mindre enn 0,5 m³ vil alltid bli fakturert som 0,5 m³

Ved bestilling av betong skal følgende opplysninger gis:

1 - Navn, regningsadresse.

2 - Byggeplassadresse, tlf. nummer, støpebas.

3 - Leveringsdag, klokkeslett for første lass

4 - Leveringstakt, intervall.

5 - Antall m³ betong.

6 - Kvalitet

7 - Synk

8 - Bestandighetsklasse, luft

Prisliste Transport MELØY 2023

Gyldig fra 1.1.2023



Transporten utføres av 6 - 7 m³ biler. Lass mindre enn 6 m³ faktureres som 6 m³.

Tømmetid:

Fritt første 30 min, deretter pr påbegynt kvarter Kr 347,-.

Overtid:

Fra kl. 15.00 til kl. 21.00:

Kr 309,- / time

Fra kl. 21.00 - 07.00 samt lørdag og søndag:

Kr 618,- / time

Ekstra utstyr:

Teleskoprenne, 9 m:

Kr 241,- / m³

Transportband, 16m:

Kr 241,- / m³

Minstepris renne og band, lass som for 6m³:

Kr 1446,- / lass.

Smørelass. Levert i pumpe på Fabrikken

Kr 664,- / lass

Betongpumping:

Se egen prisliste.

Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³	Sted	Kr pr. m ³
Kilvik	216.-	Reipå	675.-	Holand	283.-	Meløya	987.-
Glomfjord	355.-	Dalen	720.-	Halsa	445.-	Ågskaret	736.-
Selstad	410.-	Øra	753.-	Forøy	477.-	Tjongsfjorden	776.-
Neverdal	427.-	Mevik	847.-	Bjerang	522.-	Reppen	850.-
Sandå	479.-	Storvik	892.-	Engavågen	793.-	Jektvik	991.-
Korsnes	519.-	Skauvold	933.-	Vall	778.-	Nordvernes	1134.-
Spildra	550.-	Sundsfjord	969.-	Vassdalsvik	860.-	Vågaholmen	852.-
Ørnes	588.-	Inndyr	969.-	Grønnøy	782.-	Bolga	1939.-
Torsvik	634.-	Sund	1026.-	Åmøy	860.-	Rødøy bassenget	15838.-
		Arnøy	1454.-	Skarsvann	935.-		
				Åmøyhavn	981.-		

Transport og betongpumping faktureres av Myrvang Maskin.

Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier over 30 tonn, Adkomstvei til byggeplass må derfor tåle slik belastning.

Ferdigbetong kan leveres på ulike måter; med renne fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskalingen. Ytterlige fleksibilitet oppnås ved levering med teleskoprenne, transportband eller betongpumpe.

For nærmere opplysninger, se vår hjemmeside - www.nordlandbetong.no

For øvrig:

Redningsbil og andre utgifter må dekkes av kunden, hvis veiforholdene på byggeplass forårsaker at bilene sitter fast.

Det tas forbehold om aksellastbegrensninger.